

Директор филиала
АО «Кладор» в г. Морозовск

К.В. Колупаев

2025г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №598

Ремонт помещения проходной заводоуправления инв.№28 кадастровый № 61:24:0011135:272 на территории завода по адресу: 347210, Ростовская область, г. Морозовск, ул. Карла Маркса, 11.

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1	Наименование работ	Изготовление и монтаж панно «Комбайн» в помещении проходной заводоуправления инв.№28
1.2	Вид строительства	Текущий ремонт
1.3	Основание для производства работ	
1.4	Срок выполнения работ	Необходимо указать в коммерческом предложении минимальный срок выполнения строительно-ремонтных работ.
1.5	Стадийность проектирования	Проектирование не предусмотрено.
1.6	Источник финансирования	Собственные средства

2. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

2.1	Основные требования к Исполнителю (Подрядчику) работ	2.1.1. Выполнение работ должно проводиться в полном соответствии со строительными нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации. Материалы, применяемые Исполнителем должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим документам, удостоверяющим их качество. Применяемая система контроля качества за выполненными работами должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015). 2.1.2. Предоставить Заказчику свидетельства с указанием допусков на виды работ по предмету Договора и все необходимые сертификаты, подтверждающие документы на используемые материалы, в том числе документы, подтверждающие соответствие используемых материалов противопожарным требованиям. 2.1.3. Работы осуществляются в условиях действующего предприятия. Выполнение работ не должно препятствовать и не создавать неудобства в работе предприятия или препятствовать трудоустройству сотрудников Заказчика. Также всеми сотрудниками Подрядчика должны соблюдаться правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних приказов и инструкций Заказчика. 2.1.4. Предоставить Заказчику приказ, распоряжения на ответственных лиц, привлеченных к выполнению работ по договору, также все необходимые документы, подтверждающие квалификацию допуски сотрудников, привлеченных к выполнению строительно-монтажных работ в соответствии с Техническим заданием Заказчика. 2.1.5. Предоставлять Заказчику на проверку и согласование документацию (исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, акты
-----	--	---

		освидетельствования ответственных конструкций согласно РД 11-02-2006 в сроки, определяющие завершение скрытых видов работ, в технологической последовательности. 2.1.6. Подрядчик обязан обеспечить своих сотрудников санитарно-бытовыми и складскими помещениями. 2.1.7. До начала производства строительно-монтажных работ Подрядчик обязан разработать, согласовать с Заказчиком ППР на все виды выполняемых работ. 2.1.8. <u>Закупку материалов осуществлять после согласования материалов Заказчиком</u>
2.2.	Организация и технология проведения работ	Исполнитель, при необходимости, по согласованию с Заказчиком, самостоятельно выполняет уточняющие размеры на территории и в помещениях.
2.3.	Требования к качеству и приемке работ	Объемы выполненных работ принимаются Заказчиком при соответствии всех требований ТЗ и нормативно-технической документации. Принятые технические решения должны соответствовать требованиям СП, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Гарантийный срок эксплуатации результата работ устанавливается в соответствии с договором подряда.
2.4	Требования к объемам выполняемых работ	2.4.1. Организация и выполнение работ осуществляется подрядчиком при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов: СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»; СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда". СП 68.13330.2017- «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; СП 48.13330.2019 «Организация строительства» СП 232.1311500.2015 - «Пожарная охрана предприятий. Общие требования»; СП 118.13330.2012 - «Общественные здания и сооружения»; СП 71.13330.2017 – «Изоляционные и отделочные покрытия»; СП 70.13330.2012 - «Несущие и ограждающие конструкции». При необходимости Подрядчик обязан по потертости крашеной поверхности (очистить от пыли, удалить шелушащееся окрашенное слоя, выполнить ремонт штукатурки, очистить металлические поверхности щетками). 2.4.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность всего объекта до даты подписания акта сдачи-приемки в эксплуатацию выполненных работ в полном объеме приемочной комиссией. 2.4.3. При нанесении материального ущерба АО «Клевер» Подрядчик возмещает ущерб за свой счет. 2.4.4. Подрядчик согласовывает с Заказчиком место складирования материалов (оборудования) и строительного мусора и выполняет их в ППР, ежедневно производит уборку территории мест работы. Подрядчик еженедельно вывозит с территории АО «Клевер» строительный мусор с предоставлением отписки и акта на утилизацию (кроме металлолома, картона и деревообочков передаваемых Заказчику по акту М-35), демонтируемые металлические конструкции подрядная организация передает на равные части (1 м.п.) и складировать в мусорный контейнер по требованию Заказчи

2.4.5. Точка подключения, способ учета и оплаты электро энергии будут определены Заказчиком при передаче объекта.

2.4.6. Обязательное предоставление графика выполнения работ. При выполнении Подрядником работ по договору Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить номенклатуру и объем выполняемых по договору работ в пределах 10%. Подрядчик должен подтвердить и гарантировать, что объемы и материалы, указанные в Техническом задании Заказчика, отражают все необходимые работы и объемы работ, а также материалы для выполнения работ по Техническому заданию.




Таблица 1 «Перечень выполняемых работ и применяемых материалов»

№ п/п	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Количество
	Работы		
1	Монтаж панно «Комбайн»	м ²	9,72
	Материалы		
1	Изготовление панно «Комбайн»	шт.	1,0

Примечание: Все аналоги применять после согласования с заказчиком.

Веденен, по экзепл.
и технадзору за ЗИС
филиала АО «Клевер» в г. Таганроге

Согласовано:



М.О. Сербин

/Макеев С.В.

/Шкондин В.П.

/Кабирова О.С.

/Кружилин В.В.

/Кисаров И.В.