

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ от 05.06.2025

На устройство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод на земельном участке кадастровый номер 61:44:0021905:998 , расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования			
1. Общие требования					
1.1	Наименование предприятия	ООО «Завод КОНОРД».			
1.2	Заказчик, адрес	ООО «Завод КОНОРД» 344065, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, здание 2, строение 3, ком. 51.			
1.3	Объект проведения работ	344065, Россия, г.Ростов-на-Дону,ул.50-летия Ростсельмаша,2-6/22			
1.4	Краткое описание работ	1.Устройство ливневой канализации 2.Сдача выполненных работ Заказчику			
1.5	Цель проведения работ	Основной целью выполнения работ является: устройство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод на земельном участке кадастровый номер 61:44:0021905:998 , расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша.			
1.6	Сроки проведения работ	Не более 60 календарных дней			
1.7	Особые условия	Действующее производство			
1.8	Вид ремонта	Текущий			
1.9	Основание проведения работ	Необходимость отведения дождевых и талых вод из под навеса для сохранности ТМЦ.			
2. Основные требования.					
2.1	Состав и содержание работ.	№ п/п	Наименование работ, затрат	Ед. изм.	Количество
			Работы	.	о
		Общестроительные работы			
		1	Разборка покрытия из асфальтобетона вручную под колодцы и магистраль трубопроводов диаметром 200 мм с утилизацией мусора за пределы	м3	1,32

	предприятия		
2	Разборка основания из щебня вручную под колодцы и магистраль трубопроводов диаметром 200 мм с утилизацией мусора за пределы предприятия	м3	1,9
3	Разработка грунта вручную под ливневые колодцы и магистраль трубопроводов диаметром 200 мм с утилизацией мусора за пределы предприятия	м3	8,6
4	Устройство основания из песка под колодцы и магистраль трубопроводов диаметром 200 мм	м3	2,32
5	Устройство основания из щебня 5-20 под колодцы	м3	0,4
6	Устройство бетонной подготовки из бетона (бетон В 15 М200) под колодцы	м3	0,4
7	Устройство колодцев из колец железобетонных с дном КСд 10-9	шт	3
8	Установка плиты перекрытия (крышка колодца) ПП10-2	шт	3
9	Установка <u>дождеприемника чугунного большого ДК2 (В125)-1-60 (120)</u>	шт	3
10	Обработка железобетонных колец битумной мастикой наружных стенок и мест прохода труб ПП в местах врезки	м2	12
11	Обратная засыпка железобетонных колец и магистрали трубопровода песком с его уплотнением и проливкой водой	м3	6
12	Прокладка трубы гофрированной ПП SN 10 DN 200/174(OD 200) ГОСТ Р 54475-2011(с установкой уплотнительных колец) с соблюдением уклонов согласно СП 32.13330.2018	м.п.	23
13	Пробивка отверстий в железобетонных кольцах под прокладку магистрали канализационной трубы ПП диаметром 200 мм	шт	5
14	Пробивка отверстий в действующем железобетонном кольце под прокладку магистрали канализационной трубы ПП диаметром 200 мм	шт	1
15	Зачеканка раструбов канализационных труб входящих в приемные колодцы	шт	6
16	Устройство подстилающего слоя из щебня 5-20 толщиной до 20 см с его уплотнением	м2	15
17	Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 10 см с	м2	19

		промазкой кромок битумной эмульсией		
18		Очистка действующего ливневого колодца и входящих оголовков от грязи и мусора с утилизацией мусора за пределы предприятия	шт	1
Материалы				
1		Песок строительный ГОСТ 8736-93 (для НВК) кэф. удельный вес 1,45	т	12,06
2		Щебень фр. 5-20 мм М800 ГОСТ 8267-93 (для НВК) кэф. удельный вес 1,36	т	3,6
3		Битумная эмульсия ГОСТ 52128-2003(норма расхода 0.8 кг на 1 м2)	кг	15,2
4		Смесь асфальтобетонная мелкозернистая Тип Б марки 1 ГОСТ 9128-2013	т	4,65
5		Труба гофрированная ПП SN 10 DN 200/174(OD 200) ГОСТ Р 54475-2011 с установкой и стоимостью уплотнительных колец	м.п	23
6		Колодец из колец железобетонных с дном КСд 10-9	шт	3
7		Бетон В 15 М200 (для НВК)	м3	0,4
8		Плита перекрытия (крышка колодца) ПП10-2	шт	3
9		Люк <u>дождеприемника чугунного большой ДК2 (В125)-1-60 (120)</u>	шт	3
10		Мастика битумная гидроизоляционная холодного отверждения (для НВК)	кг	25
11		Смесь ЦПС М300 (для зачеканки труб и установке плит перекрытия и люков)	кг	250

3. Дополнительные требования.

3.1	Требования к выполнению работ	Выполнение работ должно проводиться в точном соответствии с настоящим Перечнем работ, строительными нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации. Материалы, применяемые Исполнителем, должны соответствовать строительным нормам и правилам, а также другим документам, удостоверяющим их качество. Подрядчик своими силами делает геодезическую съемку местности для определения нижних отметок скапливания дождевых и талых вод. Предоставить Заказчику свидетельства с указанием допусков на виды работ по предмету Договора, свидетельства об обучении и допуску к работам непосредственных исполнителей, все необходимые сертификаты и соответствующие документы на используемые материалы, в том числе документы, подтверждающие соответствие используемых материалов противопожарным требованиям. Работы осуществляются в условиях действующего производства. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика или представлять угрозу для сотрудников Заказчика и при соблюдении правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного
------------	--------------------------------------	---

		режима, внутренних положений и инструкций. Организация и выполнение работ осуществляются подрядчиком при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. Исполнитель обязан ознакомиться и выполнять требования и условия «Регламента допуска подрядных организаций ООО «Завод КОНОРД», а также действующие нормативно-правовые документы Российской Федерации, регламентирующие порядок и организацию безопасного производства работ. Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов: СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»; СП 68.13330.2017- «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; СП 232.1311500.2015 - «Пожарная охрана предприятий. Общие требования»; СП 63.13330.2012 - "Бетонные и железобетонные конструкции"; ГОСТ 58760-2024 - «Здания мобильные инвентарные»; СП 16.13330.2017 - «Стальные конструкции» СП 118.13330.2012 - «Общественные здания и сооружения»; СП 70.13330.2012 – «Несущие и ограждающие конструкции»; СП 29.13330.2011 «Полы» СП. 22.13330.2010 «Основания зданий и сооружений»; РД 11-02-2006. «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». На все виды скрытых работ необходимо оформление акта на скрытые работы с представлением 2-х фотографий.
3.2	Требования к исполнителю	Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика. Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ по договору должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания сторонами Актов приемки выполненных работ. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ комплектующие и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по договору В течение гарантийного срока на выполняемые работы Исполнитель, без каких либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, выявленные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика и эксплуатации, связанные с нарушением требований СП при производстве работ и допущением строительного брака. Устранение дефектов осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения

		фиксируются двухсторонним Актом Исполнителя и Заказчика. Срок устранения обнаруженных дефектов в период гарантийного использования не может превышать более 14 (четырнадцать) календарных дней.
3.3	Перечень необходимых согласований	В процессе выполнения работ Исполнитель согласовывает с Заказчиком основные технические решения.
4.	Особые условия	Режим проведения ремонтных работ - без остановки предприятия и проведение работ дневное или ночное время, выходные и праздничные дни. Строительный мусор, бетонный бой, выемка грунта (кроме металлоконструкций) принадлежит Исполнителю и вывозится за территорию предприятия за свой счет. Качество используемых материалов подтвердить сертификатами и лабораторными испытаниями согласно СП, ГОСТ. Все лабораторные испытания производятся за счет Исполнителя. с представлением на согласование, лицензированной организации. Заказчик и Исполнитель подтверждают, что объемы работ и материалов по настоящему техническому заданию отражают все необходимые работы и материалы для реализации проекта. Если в ходе выполнения работ выяснится, что Заказчик или Исполнитель не включил в техническое задание какие - либо работы или материалы, необходимые для реализации технического задания, которые должны были предусмотреть изначально, то такие работы считаются включенными в договор и входящими в его стоимость, выполняются Исполнителем своими силами без увеличения стоимости договора и без продления сроков выполнения работ. Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика. Исполнитель обязан ознакомиться и выполнять требования и условия «Регламента допуска подрядных организаций ООО «Завод КОНОРД», а также действующие нормативно-правовые документы Российской Федерации, регламентирующие порядок и организацию безопасного производства работ.

Главный инженер

А.Л. Шаханин