


УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала АО «Клевер»
в г. Морозовске


К. В. Колупаев
« 15.02.26 » 2026г.

№ 641

Техническое задание на разработку проектной и рабочей документации на организацию работ по реконструкции междуэтажного перекрытия здания Механосборочного цеха инв. № 7А; №9 кадастровый 61:24:0011135:262, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Морозовск, ул. Карла Маркса 11

(наименование и адрес (местоположение) объекта капитального строительства (далее - объект))

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Основные данные:	
2	Основание для разработки проектной документации	Решение руководства филиала АО «Клевер» в городе Морозовске
3	Заказчик	АО «Клевер» г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша
4	Наименование объекта.	Конструкции междуэтажного перекрытия Технического этажа пристройки к корпусу №2 Механосборочном цеха
5	Место расположения объекта.	347210, г. Морозовск, Ростовская область, ул. Карла Маркса 11
6	Вид работ для проектирования	Устранение дефектов согласно заключению комплексного технического обследования № ЗС – 4088, усиление конструкций для увеличения несущей способности междуэтажного перекрытия до 5000 кг/м ²
7	Предмет договора	Выполнение работ по разработке проектной документации организации работ по реконструкции объекта капитального строительства (Механосборочный цех, инв. №7а; 9, кадастровый № 61:24:0011135:262), расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Морозовск, ул. Карла Маркса 11
8	Источник финансирования	Собственные средства АО «Клевер»
9	Особые условия	Все работы, предусмотренные в Техническом задании на проектирование, входят в стоимость работ по настоящему договору.
10	Стадийность разработки	Проектная документации (Стадия П) Разделы: ПЗ, АР, КР, ПОС, ТХ. Рабочая документация (Стадия Р): Разделы: КЖ, КМ.
10.1	Данные объекта	S=(155*53,5)=8292,5 м ² H=22,3 м; Фундаменты ж/б столбчатые; Стены ж/б панели; Крыша: оцинкованный профнастил кровля мягкая, междуэтажное перекрытие ж/б плиты
11	Дополнительные требования	1. Технические решения при разработке проектной документации должны соответствовать экологическим, санитарно- гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории РФ, и

		обеспечивать при эксплуатации безопасность для жизни и здоровья людей. 2. Все принимаемые проектные решения подлежат согласованию с Заказчиком на стадии проектирования. 3. Проектная документация передается Заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе. 4. Проведение проверочного расчёта с учётом фактических нагрузок и действительного состояния конструкций в связи с наличием следующих факторов: деформаций, видимых признаков разрушений, отклонений вертикальных опорных элементов от проектного положения; особых случаев, являющихся предпосылками возможных нарушений целостности конструкций и обрушений.
12	Сроки проектирования	Согласно срокам, прописанным в договоре
13	Стадийность проектирования и сроки выполнения работ:	
14	Разработка проектной документации	Проектную документацию разработать в полном соответствии с: • Градостроительным кодексом РФ; • Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»; • Утвержденному Постановлением правительства РФ №87 от 16.02.2008г.
15	Состав раздела проектной документации	Раздел «Пояснительная записка» Раздел «Архитектурные решения» Раздел «Конструктивные решения» Раздел «Проект организации строительства» Раздел «Технологические решения» Раздел «Конструкции железобетонные» Раздел «Конструкции металлические» Графическая часть Спецификация применяемых материалов

Коммерческие предложения в виде сметно-финансового расчета прошу Вас присылать в письменном на бумажном носителе или отсканированном виде с подписью и печатью в формате PDF на электронную почту: ab.en@rsm-msm.ru (Абрасимовская Е.Н.)

Исполнитель: _____

Согласовано: _____

/Кисаров И.В./

/Макеев С.В./

/Шкондин В.П.

/Кружилин В.В./

/Морковский Е.Н./