

Утверждаю:
 Главный инженер
 АО «Клевер»
 А.А. Черепашин
 "22" _____ 2025г

Техническое задание № 28

На выполнение работ по ремонту секционных ворот со встроенной калиткой в комплекте №21 а (инв. №ЦТ-01733) в нежилом помещении здания литер «3», участок лазерного раскроя в осях 5 - В1/В2, расположенных по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 2-6/22, согласно Дефектной ведомости (Приложение № 4).

1.	Основание для выполнения работ	Дефектная ведомость №152 от 22.10.2025 г.			
2.	Наименование заказчика	АО «КЛЕВЕР»			
3.	Вид ремонта	Текущий ремонт			
4.	Описание ворот	Ворота секционные Doorhan со встроенной калиткой - размеры проема ворот В-3500 мм, Ш- 3600 мм			
5.	Место производства работ	г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д.2-6/22, нежилое помещение здания литер «3», участок лазерного раскроя в осях 5 - В1/В2			
6.	Состав и содержание работ	Произвести ремонт ворот с последующей регулировкой и пусконаладочными работами секционных ворот со встроенной калиткой в комплекте в нежилом помещении здания литер «3», расположенных по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д.2-6/22 в следующем объеме:			
		№п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
		Работы:			
		1	Замена нижней секции (ворота шириной до 4м)	шт	1
		2	Замена промежуточной секции (ворота шириной до 4м)	шт	1
		3	Замена кронштейнов боковых	шт	2
		4	Замена роликодержателя	шт	2
		5	Замена ролика	шт	4
		6	Замена нижнего несущего профиля	п.м.	4
		7	Замена угловой стойки	п.м.	8

		8	Замена вертикальной направляющей	п.м.	8
		9	Замена комплекта замка калитки	шт	1
		10	Замена боковой крышки панели	шт	4
		11	Регулировка работы ворот после замены комплектующих	шт	1
		Материалы:			
		1	Панель нижняя для секционных ворот	шт	1
		2	Панель промежуточная для секционных ворот	шт	1
		3	Кронштейн боковой	шт	2
		4	Роликодержатель	шт	2
		5	Ролик	шт	4
		6	Несущий нижний профиль	п.м.	4
		7	Угловая стойка	п.м.	8
		8	Вертикальная направляющая	п.м.	8
		9	Комплект замка	шт	1
		10	Боковая крышка панели	шт	4
7.	Требования к режиму безопасности и гигиене труда	Согласно действующим нормам и правилам.			
8.	Исходные данные, передаваемые Заказчиком проектной организации	Исходные данные для выполнения проектных работ Заказчик передает по письменному запросу проектной организации.			
9.	Дополнительные условия	1. Технические решения должны быть разработаны в соответствии с действующими правилами и нормами проектирования Российской Федерации. 2. Применение высококачественных материалов и оборудования, современных мировых технологий, соответствующих документам в области стандартизации, пожарным нормам и разрешенные к применению Минздравом Российской Федерации. 3. При выполнении работ применять технические решения, минимизирующие объемы строительно-монтажных работ и используемых материалов.			
10.	Перечень документов, передаваемых заказчику	Сдача результата выполненных работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.			

11.	Перечень необходимых согласований	В процессе выполнения работ «Подрядчик» согласовывает с АО «КЛЕВЕР» основные технические решения.
-----	-----------------------------------	---

Главный механик

Хозяинов С.В.

