

Скоздинов А.А.


Утверждаю:
 Главный инженер
 АО «Клевер»
 А.А. Черепяхин
 "23" _____ 2025г


Техническое задание

На выполнение работ по ремонту секционных ворот со встроенной калиткой в комплекте №22 (инв. №ЦТ-01739) в нежилом помещении здания литер «З», заготовительный участок в осях 8-9/А, расположенных по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 2-6/22, согласно Дефектной ведомости (Приложение № 4).

1.	Основание для выполнения работ	Дефектная ведомость №150 от 20.01.2025 г.			
2.	Наименование заказчика	АО «КЛЕВЕР»			
3.	Вид ремонта	Текущий ремонт			
4.	Описание ворот	Ворота секционные Doorhan со встроенной калиткой - размеры проема двери (калитки) В-1900 мм, Ш-900мм. - общая ширина панелей ворот 3960 мм (1440-900-1620 мм) - размеры проема ворот В-4190 мм, Ш- 3930 мм - ворота состоят из панелей Doorhan «Доска» 525 мм дерево/стукко RAL 7004/RAL 9003 ,толщина панели 40 мм			
5.	Место производства работ	г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д.2-6/22, нежилое помещение здания литер «З», заготовительный участок в осях 8-9А			
6.	Состав и содержание работ	Произвести ремонт ворот с последующей регулировкой и пусконаладочными работами секционных ворот со встроенной калиткой в комплекте в нежилом помещении здания литер «З», расположенных по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д.2-6/22 в следующем объеме:			
		№п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
		Работы:			
		1	Замена нижней секции (ворота шириной до 4м)	шт	1
		2	Замена промежуточной секции (ворота шириной до 4м)	шт	3
		3	Замена кронштейнов боковых	шт	4
		4	Замена роликодержателя	шт	4
		5	Замена ролика	шт	6
		6	Замена концевого профиля	м	4

		7	Замена алюминиевого профиля	п.м.	4
		8	Замена калиточной петли	п.м.	2
		9	Регулировка работы ворот после замены комплектующих	шт	1
		Материалы:			
		1	Панель нижняя для секционных ворот	шт	1
		2	Панель промежуточная для секционных ворот	шт	3
		3	Кронштейн боковой	шт	4
		4	Роликодержатель	шт	4
		5	Ролик	шт	6
		6	Концевой профиль	м	4
		7	Алюминиевый профиль Ц - обзасный	п.м.	4
		8	Петля калиточная	п.м.	2
7.	Требования к режиму безопасности и гигиене труда	Согласно действующим нормам и правилам.			
8.	Исходные данные, передаваемые Заказчиком проектной организации	Исходные данные для выполнения проектных работ Заказчик передает по письменному запросу проектной организации.			
9.	Дополнительные условия	1. Технические решения должны быть разработаны в соответствии с действующими правилами и нормами проектирования Российской Федерации. 2. Применение высококачественных материалов и оборудования, современных мировых технологий, соответствующих документам в области стандартизации, пожарным нормам и разрешенные к применению Минздравом Российской Федерации. 3. При выполнении работ применять технические решения, минимизирующие объемы строительно-монтажных работ и используемых материалов.			
10.	Перечень документов, передаваемых заказчику	Согласно законодательству			
11.	Перечень необходимых согласований	В процессе выполнения работ «Подрядчик» согласовывает с АО «КЛЕВЕР» основные технические решения.			

Главный механик

Хозяинов С.В.



Утверждаю:

Главный инженер

А.А. Черепяхин
« 20 » января 2025 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 150

на выполнение работ по ремонту секционных ворот со встроенной калиткой в комплекте №22 (инв. №ЦТ-01739) в нежилом помещении здания литер «З», заготовительный участок в осях 8-9/А, расположенных по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 2-6/22.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Место нахождения объекта

344065 г. Ростов-на-Дону, ул.50-летия
Ростсельмаша, 2-6/22.

Инвентарный номер объекта

№ п/п	Неисправный узел или деталь	Выявленный дефект	Ед. изм.	Кол-во	Работы для устранения	Примечание
1	Секция ворот	Повреждение секции	шт	1	Замена нижней секции (ворота шириной до 4м)	
2	Секция ворот	Повреждение секции	шт	3	Замена промежуточной секции (ворота шириной до 4м)	
3	Кронштейн боковой	Загнутый кронштейн	шт	4	Замена кронштейнов боковых	
4	Роликодержатель	Загнутый роликодержатель	шт	4	Замена роликодержателя	
5	Ролик	Износ ролика	шт	6	Замена ролика	
6	Концевой профиль	Повреждение профиля	м	4	Замена концевого профиля	
7	Алюминиевый профиль Ц - обзасный	Согнутый профиль	п.м.	4	Замена алюминиевого профиля	
8	Петля калиточная	Повреждение петли	п.м.	2	Замена калиточной петли	
9	Ворота	Восстановление работы	шт	1	Регулировка работы ворот после замены комплектующих	


Ведомость необходимых материалов

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Панель нижняя для секционных ворот	шт	1	
2	Панель промежуточная для секционных ворот	шт	3	
3	Кронштейн боковой	шт	4	
4	Роликодержатель	шт	4	
5	Ролик	шт	6	
6	Концевой профиль	м	4	
7	Алюминиевый профиль Ц -обзасный	п.м.	4	
8	Петля калиточная	п.м.	2	

Заключение комиссии:

произвести текущий ремонт ворот

Главный механик


(Подпись)

Хозяинов Сергей Васильевич
(расшифровка подписи)